



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. C. ORLANDO, 600 - C. P. 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (11) 3820-8000
CNPJ: 45.351.749/0001-11

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 043570	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ORLANDIA/SP
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF 01 ORLANDIA/SP
			BDI 1 20,70% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						362.612,72
1.1.			SERVIÇOS						1.205,82
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,44	225,00	BDI 1	271,58	1.205,82
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						361.406,90
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						361.298,81
2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.351,38	2,19	BDI 1	2,64	14.127,64
2.1.2.	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	5.351,38	7,04	BDI 1	8,50	45.486,73
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	160,54	1.462,69	BDI 1	1.765,47	283.431,03
2.1.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	16.054,00	0,87	BDI 1	1,05	16.856,70
2.1.5.	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	160,54	7,21	BDI 1	8,70	1.396,71
2.2.			LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA						108,09
2.2.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,57	19,00	BDI 1	22,93	13,00
2.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,05	1.462,69	BDI 1	1.765,47	95,09

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço Unitário; Preço Total.


Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ORLÂNDIA/SP

Local

terça-feira, 12 de setembro de 2023

Data


 Responsável Técnico
 Nome: ALESSANDRO CHIQUINI
 CREA/CAU: 5070132321
 ART/RRT: 0