



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

Estado de São Paulo

PÇA. CEL. ORLANDO, 600 - CX. POSTAL, 77 - CEP 14620-000 - FONE PABX (16) 3820-8000

Orçamento - Recapeamento asfáltico 2024

Referência	Código	Insumo/Serviço	Unidade	Quantidade	Custo unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Custo unitário (com BDI) (R\$)	Valor Total (R\$)
Serviços preliminares								
SINAPI	4.813,00	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixação)	m ²	5,76	250,00	20,70	301,75	1.738,08
Recapeamento								
CDHU	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	328.811,96	0,81	20,70	0,98	321.469,59
CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	328.811,96	7,47	20,70	9,02	2.964.663,99
SINAPI	95.995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m ³	11.232,22	1.443,48	20,70	1.742,28	19.569.676,31
SINAPI	93.590	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m ³ xkm). AF_07/2020	m ³ xkm	1.123.222,00	1,00	20,70	1,21	1.355.728,95
SINAPI	100.986	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m ³ (unidade: m ³). AF_07/2020	m ³	11.232,22	9,23	20,70	11,14	125.133,78
Levantamento de poço de visita								
SINAPI	97.636,00	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_09/2023	m ²	42,13	24,08	20,70	29,06	1.224,45
SINAPI	95.995,00	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m ³	4,21	1.443,48	20,70	1.742,28	7.340,01
Sinalização horizontal								
CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica	m ²	4.090,81	41,03	20,70	49,52	202.590,04
								24.549.565,20

Orlândia, 25 de março de 2024

Ana Paula Bragion
CREA/SP: 5071181012
ART: 2620240512960